

**Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.,
ul. Wilczycka 14,
55-093 Kielczów,
tel. 71/398-80-36,
fax 71/398-81-81,
e-mail biuro@zuk-kielczow.pl**

Zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniu biblioteki w budynku usytuowanym we wsi Pasikurowice, ul. Wroclawska 30.

Prace objęte przedmiotem zamówienia powinny być prowadzone przez wykonawców, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia instalacyjne.

Wycena zakresu robót winna obejmować prace remontowe w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem robót.

Oferent jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej i zapoznania się z zakresem robót oraz lokalizacją budynku.


Ponadto wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności w Zakładzie Energetycznym związanych z prowadzonymi pracami i ich odbiorem, w tym do uzyskania stosownych zezwoleń.

Oferta winna zawierać: nazwę oferenta, proponowaną ryczałtową cenę netto, oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej i zapoznaniem się z zakresem robót, oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień.

Termin wykonania prac: do 07.12.2012 r.

Termin składania ofert: 16.11.2012 r., godz. 14.00

Zakład zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty lub przeprowadzenia negocjacji.



Grzes
mgr inż. Erwin J. Bogibrzuch

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana instalacji elektr.					
1	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
2	KNR 4-03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.		
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 3 odgałęzienia	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-03 0203-03	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
6	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
7	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg. ze stykiem uzmiemiającym	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt. lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x18W	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4- 03 0510-03	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - rozłącznik 1-biegunowy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 4- 03 0510-05	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4- 03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4- 03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4- 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		9	pomiar	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR-W 4- 03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4- 03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		

szacunki robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	8		miar	8.000	
				RAZEM	8.000