

**Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.,
ul. Wilczycka 14,
55-093 Kielczów,
tel. 71/398-80-36,
fax 71/398-81-81,
e-mail biuro@zuk-kielczow.pl**

Zaprasza do składania ofert na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego Stępin 26 do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.


Wycena zakresu robót winna obejmować prace remontowe zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Do oferty należy dołączyć dokumenty firmy niezbędne do podpisania umowy.

Termin wykonania zadania do 20.12.2012 r.


Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia prosimy kierować do Patrycji Kaspryszyn, tel. 71/398-80-36, wew. 132

Termin składania ofert: 05.12.2012 r., godz. 14.00


Przewodniczący
inż. Erwin J. Boliorzuch

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0,25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 4.2*3*2.5	m ³ m ³	31.500	
				RAZEM	31.500
2	KNR-W 2-01 0311-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0,9 m i szerokości do 2,5 m w gruncie kat.I-II pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym 26*0.5*1.4	m ³ m ³	18.200	
				RAZEM	18.200
3	KNNR 4 1418-05	Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - prefabrykowana podstawa studni (ANALOGIA - MONTAŻ I ZAKUP BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI O POJ. 1,0 M3) 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNKRB 1 0213-05	Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektyowych w grncie kat. I-II z zagęszczeniem gr. 40 cm zagęszczarkami 31.5-(4.2*3*2)	m ³ m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
5	KNKRB 1 0213-05 kalk. własna	dowóz piasku 31.5-(4.2*3*2)	m ³ m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
6	KNR-W 2-18 0408-02	Kanaly z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 26	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
7	KNR-W 2-18 0517-02 analogia	Studzienki kanalizacyjne PVC o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000


mgr inż. Erwin J. Kolibrzuch