

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.,
ul. Wilczycka 14,
55-093 Kielczów,
tel. 71/398-80-36,
fax. 71/398-81-81,
e-mail biuro@zuk-kielczow.pl

Zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu klatki schodowej oraz schodów w budynku usytuowanym we wsi Stępin 75.

Wycena zakresu robót winna obejmować prace remontowe w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem robót.


Oferent jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej i zapoznania się z zakresem robót oraz lokalizacją budynku.

Oferta winna zawierać: nazwę oferenta, proponowaną ryczałtową cenę netto, oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej i zapoznaniem się z zakresem robót.

Termin wykonania prac: do 20.12.2012 r.

Termin składania ofert: 07.12.2012 r., godz. 14.00

Zakład zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty lub przeprowadzenia negocjacji.


Przes
mgr inż. Erwin J. Bolińszuch

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztyorys malowania klatki schodowej oraz remontu schodów w budynku Stępin 75-76, Długoleka				
1 Klatka schodowa 1 (większa)				
1	Usunięcie luźnych tynków na ścianach	m ²		
d.1	Zmatowanie papierem ściernym ścian Umycie ścian ze starej farby Zagruntowanie podłoża przed szpachlowaniem (Impregnat Wzmacniająco- Gruntujący Śnieżka SUPER-DOM) Wyrównanie podłoża przez szpachlowanie (ACRYL-PUTZ START ŚNIEŻKA) Zagruntowanie ścian i sufitów pod malowanie (ŚNIEŻKA GRUNT) Dwukrotne malowanie do wys. 150 cm (lamperia) (farba emulsyjna wewnętrzna Śnieżka Satynowa nr 512) 76.5	m ²	76.50	
			RAZEM	76.50
2	Usunięcie luźnych tynków na ścianach	m ²		
d.1	Zmatowanie papierem ściernym ścian Umycie ścian ze starej farby Zagruntowanie podłoża przed szpachlowaniem (Impregnat Wzmacniająco- Gruntujący Śnieżka SUPER-DOM) Jednokrotne wyrównanie podłoża przez szpachlowanie (ACRYL-PUTZ START ŚNIEŻKA) Zagruntowanie ścian i sufitów pod malowanie (ŚNIEŻKA GRUNT) Dwukrotne malowanie powyżej 150 cm (farba emulsyjna wewnętrzna Śnieżka Satynowa nr 507) 67.5	m ²	67.50	
			RAZEM	67.50
3	Usunięcie luźnych tynków na sufitach	m ²		
d.1	Zmatowanie papierem ściernym sufitów Umycie ścian i sufitów ze starej farby Zagruntowanie podłoża przed szpachlowaniem (Impregnat Wzmacniająco- Gruntujący Śnieżka SUPER-DOM) Jednokrotne wyrównanie podłoża przez szpachlowanie (ACRYL-PUTZ START ŚNIEŻKA) Zagruntowanie ścian i sufitów pod malowanie (ŚNIEŻKA GRUNT) Dwukrotne malowanie sufitów (farba emulsyjna wewnętrzna Śnieżka Satynowa nr 507) 40.5	m ²	40.50	
			RAZEM	40.50
4	Usunięcie starej farby z drewnianych elementów pod biegiem schodowym (stopnice i podstopnice)	m ²		
d.1	Odłuszczenie benzyną ekstrakcyjną drewnianych elementów pod biegiem schodowym (stopnice i podstopnice) 23.5	m ²	23.50	
			RAZEM	23.50
5	Impregnacja środ. ogniochr. i owadobój. drew. el. pod biegiem schod. (stop. i podstop.)	m ²		
d.1	23.5	m ²	23.50	
			RAZEM	23.50
6	Wyrównanie pow. pod malowanie drew. el. pod biegiem schod. (stop. i podstop.)	m ²		
d.1	(ŚNIEŻKA GRUNT DO DREWNA) Dwukrotne malowanie drew. el. pod biegiem schodowym (stopnice i podstopnice) (ŚNIEŻKA PODŁOGA) 23.5	m ²	23.50	
			RAZEM	23.50
7	Usunięcie starej farby z drewnianych elementów pod biegiem schodowym (policzki gr. 6 cm)	m ²		
d.1	Odłuszczenie benzyną ekstrakcyjną drewnianych elementów pod biegiem schodowym (policzki gr. 6 cm) 0.06*18.5	m ²	1.11	
			RAZEM	1.11
8	Impregnacja środ. ogniochr. i owadobój. drew. el. pod biegiem schod. (policzki gr. 6 cm)	m ²		
d.1	(SELENA TITNIUM) 0.06*18.5	m ²	1.11	
			RAZEM	1.11
9	Wyrównanie pow. pod malowanie drew. el. pod biegiem schod. (policzki gr. 6 cm)	m ²		
d.1	(ŚNIEŻKA GRUNT DO DREWNA) Dwukrotne malowanie drew. el. pod biegiem schodowym (policzki gr. 6 cm) (ŚNIEŻKA PODŁOGA) 0.06*18.5	m ²	1.11	
			RAZEM	1.11
2 Klatka schodowa 2 (mniejsza)				

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	Usunięcie luźnych tynków na ścianach	m ²		
d.2	Zmatowanie papierem ściernym ścian			
	Umycie ścian ze starej farby			
	Zagruntowanie podłoża przed szpachlowaniem (Impregnat Wzmacniająco- Gruntujący Śnieżka SUPER-DOM)			
	Jednokrotne wyrównanie podłoża przez szpachlowanie (ACRYL-PUTZ START ŚNIEŻKA)			
	Zagruntowanie ścian i sufitów pod malowanie (ŚNIEŻKA GRUNT)			
	Dwukrotne malowanie do wys. 150 cm (lamperia) (farba emulsyjna wewnętrzna Śnieżka Satynowa nr 512)			
14.1		m ²	14.10	
			RAZEM	14.10
11	Usunięcie luźnych tynków na ścianach	m ²		
d.2	Zmatowanie papierem ściernym ścian			
	Umycie ścian ze starej farby			
	Zagruntowanie podłoża przed szpachlowaniem (Impregnat Wzmacniająco- Gruntujący Śnieżka SUPER-DOM)			
	Jednokrotne wyrównanie podłoża przez szpachlowanie (ACRYL-PUTZ START ŚNIEŻKA)			
	Zagruntowanie ścian i sufitów pod malowanie (ŚNIEŻKA GRUNT)			
	Dwukrotne malowanie powyżej 150 cm (farba emulsyjna wewnętrzna Śnieżka Satynowa nr 507)			
21.2		m ²	21.20	
			RAZEM	21.20
12	Usunięcie luźnych tynków na sufitach	m ²		
d.2	Zmatowanie papierem ściernym sufitów			
	Umycie ścian i sufitów ze starej farby			
	Zagruntowanie podłoża przed szpachlowaniem (Impregnat Wzmacniająco- Gruntujący Śnieżka SUPER-DOM)			
	Jednokrotne wyrównanie podłoża przez szpachlowanie (ACRYL-PUTZ START ŚNIEŻKA)			
	Zagruntowanie ścian i sufitów pod malowanie (ŚNIEŻKA GRUNT)			
	Dwukrotne malowanie sufitów (farba emulsyjna wewnętrzna Śnieżka Satynowa nr 507)			
7.6		m ²	7.60	
			RAZEM	7.60
3 Schody do piwnicy				
13	Wymiana stopnic i podstopnic drewnianych deski gr 4 cm	m ²		
d.3				
6.1		m ²	6.10	
			RAZEM	6.10
14	Impregnacja nowych stopnic i podstopnic (impregnat do drewna IMPREGON)	m ²		
d.3				
6.1		m ²	6.10	
			RAZEM	6.10
15	Impregnacja środ. ogniochr. i owadobój. drew. el. pod biegiem schod. (stop. i podstop.)	m ²		
d.3	(SELENA TITNIUM)			
6.1		m ²	6.10	
			RAZEM	6.10
16	Wyrównanie pow. pod malowanie drewn. el. pod biegiem schod. (stop. i podstop.,)	m ²		
d.3	(ŚNIEŻKA GRUNT DO DREWNA)			
	Dwukrotne malowanie drewn. el. pod biegiem schodowym (stop. i podstop.) (ŚNIEŻKA PODŁOGA)			
6.1		m ²	6.10	
			RAZEM	6.10
4 Schody drewniane				
17	Usunięcie starej farby z drewnianych elementów pod biegiem schodowym (stopnice i	m ²		
d.4	podstopnice)			
	Odluszczenie benzyną ekstrakcyjną drewnianych elementów pod biegiem schodowym (stopnice i podstopnice)			
18.2		m ²	18.20	
			RAZEM	18.20
18	Impregnacja środ. ogniochr. i owadobój. drewn. el. pod biegiem schod. (stop. i podstop.)	m ²		
d.4				
18.2		m ²	18.20	
			RAZEM	18.20
19	Wyrównanie pow. pod malowanie drewn. el. pod biegiem schod. (stop. i podstop.,)	m ²		
d.4	(ŚNIEŻKA GRUNT DO DREWNA)			
	Dwukrotne malowanie drewn. el. pod biegiem schodowym (stop. i podstop.) (ŚNIEŻKA PODŁOGA)			
18.2		m ²	18.20	
			RAZEM	18.20

Cep3

PRZEDMIAR


Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	Usunięcie starej farby z drewnianych elementów pod biegiem schodowym (policzki gr. 6 cm) d.4 Odtłuszczenie benzyną ekstrakcyjną drewnianych elementów pod biegiem schodowym (policzki gr. 6 cm) 0.06*18.5	m ² m ²	1.11	
			RAZEM	1.11
21	Impregnacja środ. ogniochr. i owadobój. drew. el. pod biegiem schod. (policzki gr. 6 cm) d.4 (SELENA TITNIUM) 0.06*18.5	m ² m ²	1.11	
			RAZEM	1.11
22	Wyrównanie pow. pod malowanie drew. el. pod biegiem schod. (policzki gr. 6 cm) d.4 (ŚNIEŻKA GRUNT DO DREWNA) Dwukrotne malowanie drew. el. pod biegiem schodowym (policzki gr. 6 cm) (ŚNIEŻKA PODŁOGA) 0.06*18.5	m ² m ²	1.11	
			RAZEM	1.11
5 Posadzki drewniane na spocznikach				
23	Usunięcie starej farby z drewnianych spoczników d.5 Odtłuszczenie benzyną ekstrakcyjną spoczników 23.5	m ² m ²	23.50	
			RAZEM	23.50
24	Impregnacja środkiem ogniochr. i owadobój.: spoczniki (SELENA TITNIUM) d.5 23.5	m ² m ²	23.50	
			RAZEM	23.50
25	Wyrównanie powierzchni pod malowanie spoczników (ŚNIEŻKA GRUNT DO DREWNA) d.5 Dwukrotne malowanie spoczników (ŚNIEŻKA PODŁOGA) 23.5	m ² m ²	23.50	
			RAZEM	23.50
6 Pozostałe elementy drewniane				
26	Usunięcie starej farby boazerii na parterze d.6 Odtłuszczenie elementów boazerii na parterze benzyną ekstrakcyjną 18	m ² m ²	18.00	
			RAZEM	18.00
27	Impregnacja elementów boazerii na parterze środkiem ogniochronnym i owadobójczym d.6 (SELENA TITNIUM) 18	m ² m ²	18.00	
			RAZEM	18.00
28	Wyrównanie powierzchni elementów boazerii na parterze pod malowanie (ŚNIEŻKA GRUNT DO DREWNA) d.6 Dwukrotne malowanie elementów boazerii na parterze (ŚNIEŻKA SUPERMAL) 18	m ² m ²	18.00	
			RAZEM	18.00
29	Wymiana tralek wys.1m o przekroju 1,5x3cm d.6 6	szt. szt.	6.00	
			RAZEM	6.00
30	Impregnacja nowych tralek wys.1m o przekroju 1,5x3cm (impregnat do drewna IMPREGON) d.6 6	szt. szt.	6.00	
			RAZEM	6.00
31	Usunięcie starej farby z drewnianej balustrady wys. 1,1m składającej się z tralek szt.34 i d.6 pochwyty Odtłuszczenie benzyną ekstrakcyjną balustrady (tralek i pochwyty) Wyrównanie powierzchni pod malowanie balustrady (tralek i pochwyty) (ŚNIEŻKA GRUNT DO DREWNA) Dwukrotne malowanie balustrady (tralek i pochwyty) (ŚNIEŻKA SUPERMAL) 8	m m	8.00	
			RAZEM	8.00
32	Impregnacja elementów balustrady (tralek i pochwyty) środkiem ogniochronnym i owadobójczym (SELENA TITNIUM) d.6 8	m m	8.00	
			RAZEM	8.00
33	Usunięcie starej farby drzwi drewnianych d.6 Odtłuszczenie drzwi drewnianych benzyną ekstrakcyjną 9	szt. szt.	9.00	
			RAZEM	9.00
34	Impregnacja drzwi drewnianych środkiem ogniochronnym i owadobójczym (SELENA TITNIUM) d.6 9	szt. szt.	9.00	
			RAZEM	9.00

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	Wyrównanie powierzchni drzwi drewnianych pod malowanie (ŚNIEŻKA GRUNT DO DREWNA)	szt.		
d.6	Dwukrotne malowanie drzwi drewnianych (ŚNIEŻKA SUPERMAL)	szt.	9.00	
9			RAZEM	9.00
36	Usunięcie starej farby futryn drewnianych	szt.		
d.6	Odtłuszczenie futryn drewnianych benzyną ekstrakcyjną	szt.	6.00	
6			RAZEM	6.00
37	Impregnacja futryn drewnianych środkiem ogniochronnym i owadobójczym (SELENA TITNIUM)	szt.		
d.6		szt.	6.00	
6			RAZEM	6.00
38	Wyrównanie powierzchni futryn drewnianych pod malowanie (ŚNIEŻKA GRUNT DO DREWNA)	szt.		
d.6	Dwukrotne malowanie futryn drewnianych (ŚNIEŻKA SUPERMAL)	szt.	6.00	
6			RAZEM	6.00
7 Futryny stalowe				
39	Usunięcie starej farby futryn stalowych	szt.		
d.7		szt.	3.00	
3			RAZEM	3.00
40	Wyrównanie powierzchni futryn stalowych pod malowanie (ŚNIEŻKA PODKŁĄD CHLORKOKAUCZUKOWY)	szt.		
d.7	Dwukrotne malowanie futryn stalowych (ŚNIEŻKA SUPERMAL)	szt.	3.00	
3			RAZEM	3.00
8 Roboty dodatkowe				
41	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach	m ²		
d.8	przy wysokości do 4 m	m ²	4.00	
	Krotność = 3			
4			RAZEM	4.00
42	Czas pracy rusztowań			
d.8	(poz.:1)			
43	Roboty dodatkowe takie jak zdjęcie i ponowny montaż gniazdek elektrycznych, opraw oświetleniowych, zabezpieczenie drzwi i okien na czas robót, wysprzątanie po robotach i inne prace przygotowawcze i porządkowe	kpl.		
d.8		kpl.	1.00	
1			RAZEM	1.00

mgr inż. PIOTR RYGLICKI

Uprawnienia budowlane nr ewid. 291/DOS/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
członek DOIB nr DOS/BO/0123/10

akceptuję

mgr inż. Erwin J. Bołbrzych