

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.,
ul. Wilczycka 14,
55-093 Kielczów,
tel. 71/398-80-36,
fax 71/398-81-81,
e-mail biuro@zuk-kielczow.pl

Zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w Mirkowie przy ul. Kielczowskiej 31/14.

Prace objęte przedmiotem zamówienia powinny być prowadzone przez wykonawców, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia.

Wycena zakresu robót winna obejmować prace zawarte w załączonym przedmiarze robót.


Oferent jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej i zapoznania się z lokalizacją budynku.

Oferta winna zawierać: nazwę oferenta, proponowaną ryczałtową cenę netto, oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej i zapoznaniem się z zakresem robót, oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień.

Termin wykonania prac: 15.10.2013 r. – 08.11.2013 r.

Termin składania ofert: 11.10.2013 r., godz. 10.00

Zakład zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty lub przeprowadzenia negocjacji.


Prezes
inż. Erwin J. Bolibrzuch

POZYCJE KOSZTORYSU
Remont lokalu mieszkalnego
Mirków ul. Kielczowska 31 m14, dz. nr 81/12, AM-1

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
Remont mieszkania Mirków ul. Kielczowska 31 m14, dz. nr 81/12, AM-1				
1		Roboty budowlane		
1.1		Rozbiórki		
1	ZKNR C-2 d.1. 0401-05	Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2	m ²	117.421
2	ZKNR C-2 d.1. 0401-11	Odbicie tynków cementowo-wapiennych na stropach, belkach, biegach i spocznikach schodowych - ponad 5 m2	m ²	42.310
3	KNR 4-01 0354- d.1. 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	3.000
4	KNR 4-01 0429- d.1. 06	Rozebranie okładziny posadzki z płyt pilśniowych	m ²	42.310
5	KNR 4-01 0428- d.1. 03	Rozebranie podłóg z desek	m ²	42.310
6	analiza indywidualna	Demontaż pieca kuchennego węglowego	kpl	1.000
7	KNR 4-01 0819- d.1. 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	2.000
8	KNR 4-01 0329- d.1. 05	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych - powiększenie otworu	m ³	0.600
9	wycena indywidualna	Kontener do gruzu 4 m3	szt.	2.000
1.2		Prace budowlane		
10	KNR 4-01 0333- d.1. 10	Przebicie otworów w ścianach z cegiel dla osadzenia kratki wentylacyjnych - pod oknami	szt.	3.000
11	KNR 4-01 0322- d.1. 02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.	6.000
12	ZKNR C-2 d.1. 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2	m ²	117.421
13	ZKNR C-2 d.1. 0402-09	Oczyszczenie powierzchni stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2	m ²	42.310
14	ZKNR C-2 d.1. 0404-05	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne	m ²	117.421
15	ZKNR C-2 d.1. 0404-06	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - każde następane	m ²	117.421
16	KNR 4-01 0716- d.1. 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	117.421
17	KNR 0-14 2012- d.1. 02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD - płyta zwykła	m ²	40.190
18	KNR 0-14 2012- d.1. 02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD - płyta wodoodporna	m ²	2.120
19	KNR-W 2-02 d.1. 1027-05	Montaż drzwi wejściowych do lokalu - typ PORTA kompletne	m ²	1.800
20	KNR-W 2-02 d.1. 1027-05	Montaż drzwi wewnętrznych do pozostałych pomieszczeń - typ PORTA kompletne	m ²	4.000
21	KNR 4-01 0820- d.1. 03	Przybicie płyt OSB impregnowana gr 18 mm	m ²	42.310
22	KNR 4-01 0820- d.1. 03	Przybicie płyt OSB impregnowana gr 25 mm	m ²	42.310
23	NNRNKB 202 d.1. 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych np DĄB SHANNON	m ²	40.190
24	KNR W-02 d.1. 0101-04	Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni z płyt OSB - pod płytki podłogowe WC oraz wzdzielona czesc na kuchnie	m ²	5.120

POZYCJE KOSZTORYSU
Remont lokalu mieszkalnego
Mirków ul. Kielczowska 31 m14, dz, nr 81/12, AM-1

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
25 d.1. 2	KNR W-02 0208-02	Okladziny podlogowe na podłożu z płyt OSB; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	5.120
26 d.1. 2	KNR W-02 0201-05	Okladziny ściennie płytkami o wymiarach 20x25 cm - wydzielona kuchnia h= 1,50 oraz pom WC h=2m	m ²	16.880
27 d.1. 2	KNR W-02 0102-01	Wypełnienie jednoskładnikową masą silikonową w narożnikach	m	75.000
28 d.1. 2	KNR 2-02 1505- 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufit	m ²	159.731
29 d.1. 2	KNR 2-02 1505- 06	Dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	159.731
30 d.1. 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kuchni Kalvis-4AB z płaszczem wodnym, - paliwo, (węgiel, drewno, brykiel, torf)	kpl.	1.000
31 d.1. 2	KNR 4-01 0411- 08	Wstawienie progu dębowego w drzwiach wejściowych do lokalu	szt.	1.000
32 d.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią, przy robotach malarskich	m ²	80.000