

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.,
ul. Wilezycka 14,
55-093 Kielczów,
tel. 71/398-80-36,
fax 71/398-81-81,
e-mail biuro@zuk-kielczow.pl

Zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych nr 1 i 5 w budynku Mirków, Wrocławska 36.

Prace objęte przedmiotem zamówienia powinny być prowadzone przez wykonawców, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia instalacyjne.

Wycena zakresu robót winna obejmować prace zawarte w załączonych przedmiarach robót.

Oferent jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej i zapoznania się z lokalizacją budynku.


Ponadto wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności w Zakładzie Energetycznym związanych z prowadzonymi pracami i ich odbiorem, w tym do uzyskania stosownych zezwoleń.

Oferta winna zawierać: nazwę oferenta, proponowaną ryczałtową cenę netto, oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej i zapoznaniem się z zakresem robót, oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień.

Termin wykonania prac: do 08.11.2013 r.

Termin składania ofert: 11.10.2013 r., godz. 10.00

Zakład zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty lub przeprowadzenia negocjacji.


mgr inż. Erwin J. Bolitrzuch

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana instalacji					
1	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w tynku i w cegle 97	m m	97.000	
				RAZEM	97.000
2	KNR 4-03 1009-08	Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu ceglanym 17	otw. otw.	17.000	
				RAZEM	17.000
3	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 26	szt. szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
4	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm 7	otw. otw.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 52	m m	52.000	
				RAZEM	52.000
8	KNR 5-08 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących 1	aparat aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-03 0303-03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m ² na cegle 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 97	m m	97.000	
				RAZEM	97.000
14	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-03 0909-02	Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
18	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 4-03 0303-03	Wymiana tablic licznikowych o pow.do 0.5 m2 na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4- 03 0509-01	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 5- 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego-zabezpieczenie przedlicznikowe S-301-25A	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	miar		
		5	miar	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	miar		
		13	miar	13.000	
				RAZEM	13.000
25	KNR-W 5- 08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	miar		
		1	miar	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 5- 08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	miar		
		1	miar	1.000	
				RAZEM	1.000
27	Wycena wg.taryfy TAURON	Oplombowanie zabezpieczenia przedlicznikowego i układu pomiarowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana instalacji					
1	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w tynku i w cegle 132	m m	132.000	
				RAZEM	132.000
2	KNR 4-03 1009-08	Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu ceglany 19	otw. otw.	19.000	
				RAZEM	19.000
3	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 19	szt. szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
4	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm 9	otw. otw.	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 66	m m	66.000	
				RAZEM	66.000
7	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 58	m m	58.000	
				RAZEM	58.000
8	KNR 5-08 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących 1	aparat aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-03 0303-03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m ² na cegle 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 5- 08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 5- 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1 ceg. 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 132	m m	132.000	
				RAZEM	132.000
14	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-03 0909-02	Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
18	KNR 4-03 0303-03	Wymiana tablic licznikowych o pow.do 0.5 m ² na cegle	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-03 0509-01	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego-zabezpieczenie przedlicznikowe S-301-25A	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
23	KNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	miar		
		5	miar	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	miar		
		13	miar	13.000	
				RAZEM	13.000
25	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	miar		
		1	miar	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	miar		
		1	miar	1.000	
				RAZEM	1.000
27	Wycena wg.taryfy TAURON	Oplombowanie zabezpieczenia przedlicznikowego i układu pomiarowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000