

POZYCJE KOSZTORYSU
Remont lokalu mieszkalnego - izolacja HYDROFOBOWA
Kielczów ul. Wilczycka 4 m 3, działka nr 264/13 AM-2

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
Remont mieszkania Kielczów ul. Wilczycka 4 m 3, działka nr 264/13 AM-2				
1		Roboty budowlane		
1.1		Rozbiórki		
d.1.1	1 ZKNR C-2 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2	m ²	17.950
d.1.1	2 KNR-W 4-01 0815-08	Rozebranie listew przypodłogowych do ponownego wbudowania po wykonaniu prac związanych z izolacjami	m	19.950
d.1.1	3 KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego - do ponownego zamontowania po wykonaniu prac budowlanych	kpl.	1.000
d.1.1	4 KNR-W 4-03 1122-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych - do ponownego zamontowania	szt.	3.000
d.1.1	5 wycena indywidualna	Kontener do gruzu 2 m3	szt.	1.000
1.2		Prace budowlane		
d.1.2	6 ZKNR C-2 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2	m ²	17.950
d.1.2	7 KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m ²	17.950
d.1.2	8 KNR BC-02 0303-04 analogia	Wykonanie izoalacji hydrofobowej Sikagard-702 W Aquaphob - koncentrat silikonowo-mikroemulsyjny - dwie warstwy	m ²	17.950
d.1.2	9 KNR BC-02 0122-02	Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm	m ²	17.950
d.1.2	10 KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufity	m ²	107.274
d.1.2	11 KNR 2-02 1505-06	Dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	107.274
d.1.2	12 KNR 2-15 0417-01	Montaż grzejnika po wykonaniu prac budowlanych - grzejnik z odzysku	kpl.	1.000
d.1.2	13 KNR 5-08 0309-02	Montaż gniazd wtyczkowych - gniazda z odzysku	szt.	3.000
d.1.2	14 KNR 2-02 1113-08	Montaż listew przypodłogowych po wykonaniu prac budowlanych - listwy z odzysku	m	19.950
d.1.2	15 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią, kartonem, przy robotach budowlanych	m ²	60.000