

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
|---|-----------------------|---|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZUK Kielczów - wymiana pokrycia dachowego magazynu | | | | |
| 1 | | Remont pokrycia dachowego z papy na budynku magazynowym | | |
| d.1 | 1 KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m ² | 400.000 |
| d.1 | 2 KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa | m ² | 400.000 |
| d.1 | 3 KNR-W 4-03 1140-07 | Demontaż przewodów odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim - do ponownego wbudowania | m | 86.000 |
| d.1 | 4 KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien nie nadającej się do użytku | m | 18.000 |
| d.1 | 5 KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m ² | 19.000 |
| d.1 | 6 KNR 4-01 0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku | m | 4.000 |
| d.1 | 7 wycena indywidualna | Utylizacja papy i obróbek | t | 1.600 |
| d.1 | 8 KNR-W 2-02 0514-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m ² | 11.000 |
| d.1 | 9 KNR-W 2-02 0514-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m ² | 8.000 |
| d.1 | 10 KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m ² | 400.000 |
| d.1 | 11 KNR-W 2-02 0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m | 18.000 |
| d.1 | 12 KNR-W 2-02 0519-08 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej | szt. | 1.000 |
| d.1 | 13 KNR 2-15 0215-03 | Montaż czyszczaków żelwnych kanalizacyjnych o śr. nom. 150 mm | szt. | 1.000 |
| d.1 | 14 KNR-W 2-02 0531-04 | Rury spustowe z PCW okrągłe z odzysku | m | 4.000 |
| d.1 | 15 KNR 4-01 0722-02 | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach - ogniomur | m ² | 10.000 |
| d.1 | 16 KNR 4-03 0702-04 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą | szt. | 31.000 |
| d.1 | 17 KNR 5-08 0604-03 | Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą - pręt z odzysku | m | 86.000 |
| d.1 | 18 KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych | szt. | 10.000 |