ZUK KIEŁCZÓW

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Wilczycka 14
55-093 Kiełczów
tel. 71 398 80 36/39
fax 71 398 81 81
e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl

Bank: BS Oleśnica
36 9584 1021 2003 0302 0971 0001
Regon: 931976499
NIP: 896 11 98 303
www.zuk-kielczow.pl

IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000098993
Kapitał Zakładowy: 29 619 414,00 zł

Kiełczów, 28.07.2021 r.

Pytania do postępowania: „Dostawa i instalacja cyfrowej wagi samochodowej stalowej, najazdowej – 8m, 40T".

Pytanie z dn. 27.07.2021 r.:
„Czy dopuszcza się konstrukcję pomostu stalowo-betonową i najazdów stalowo-betonowych?"
Odpowiedź:
Nie, dopuszcza się konstrukcję pomostu wyłącznie stalową, najazdy wyłącznie stalowe.

Pytanie z dn. 27.07.2021 r.:
„Jeżeli waga ma posiadać legalizację wg OIML to w myśl obowiązujących przepisów przy nośności 40t, minimalne obciążenie wynosi 400 kg, przy dokładności 20kg, natomiast aby osiągnąć minimalny zakres ważenia 200 kg należy wykonać wagę o nośności 30t przy dokładności 10kg. Zatem o jakiej nośności powinna być waga?"
Odpowiedź:
W SWZ znalazł się błąd pisarski – waga ma mieć nośność 40T, minimalny zakres ważenia 400 kg, dokładność ważenia 20 kg.

Pytanie z dn. 27.07.2021 r.:
„Czy pokrywy pomostu stalowego mają być zdejmowane na całej długości pomostu (po kilku latach eksploatacji śruby mocujące pokrywy będą się urywać podczas odkręcania) czy tylko w miejscach zainstalowania czujników?"
Odpowiedź:
Pokrywy pomostu mają być zdejmowane na całej długości wagi, wyposażone w klapy rewizyjne przy czujnikach dla łatwego i szybkiego dostępu.

Pytanie z dn. 27.07.2021 r.:
„Po czyjej stronie jest doprowadzenie zasilania 230V do skrzynki na terminal??"
Odpowiedź:
Doprowadzenie zasilania 230V jest po stronie Zamawiającego.

Kierownik Działu Sieci
Kanalizacyjnej i Oczyszczalni
Wojciech Czarny

Główny Specjalista
ds. Oczyszczalni Ścieków
mgr inż. Piotr Urbaniak