


UWAGI

1. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANŻAMI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE.
3. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI.
4. WYKONAWCA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ JEST ZOBOWIĄZANY DO LIKWIDACJI ISTNIEJĄCEGO OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO.
5. OPRZEWODOWANIE NALEŻY ROZPROWADZIĆ POD MIN. 0,5cm WARSTWĄ TYNKU ORAZ W RURKACH Z PVC MOCOWANYCH DO STROPU – PONAD SUFITAMI PODWIESZANYMI.
6. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WYKONAĆ WŁAŚCIWE SPRAWDZENIA I POMIARY ODBIORCZE.
7. PO ZAKOŃCZENIU PRAC NALEŻY WYKONAĆ DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
8. INWESTOR MA PRAWO WPROWADZAĆ MODYFIKACJE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ CELEM JEJ DOSTOSOWANIA DO SWOICH POTRZEB. WSZELKIE ZMIANY POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ UPRAWNIIONEGO ELEKTRYKA I POPRZEDZONE OPRACOWANIEM PROJEKTU ZATWIERDZONEGO PRZEZ INWESTORA.
9. ZASILANIE DO POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW DOPROWADZIĆ ZE WSKAZANEJ W PROJEKIE WYKONAWCZYM, ZMODERNIZOWANEJ ROZDZIELNICY. BRUDZY NA KORYTARZACH PO PRACACH INSTALACYJNYCH UZUPEŁNIĆ TYNKIEM I ODTWORZYĆ POWŁOKI MALARSKIE.



LEGENDA	
	TGO

- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ
- 5361000 BASE 2 LED IP44 302 LED 4000K 1400 lm 230V AC 15W 0,90 kg DYFUZOR OPALOWY PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAZNA 5821111AWXC COBRA-S 1x1 TA 1 OR LED 5700K 230V AC TA 1h 0 25 PROD. ES-SYSTEM LUB RÓWNOWAZNY
- CZUJNIK OBECNOŚCI SWSS GARDE 360 PLUS RA PROD. ZUBLIN LUB RÓWNOWAZNY
- GNIAZDO ELEKTRYCZNE 16A, 230V, IP55, POJEDYNCZE PODTYNKOWE
- WYPUST KABLOWY – ZASILANIE WENTYLATORÓW WYCIĄGOWYCH (W), INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA (P)
- LOKALNA SZYNA WYRÓWNAWCZA NP. OBO BETTERMANN LUB RÓWNOWAZNA
- TRANSFORMATOR SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO
- KASOWNIK SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO
- LAMPKA Z BUCZKIEM SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO
- PRZYGISK POCIĄGOWY SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO

BOB		BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA MARLUSZ FABJANOWSKI tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com ul.Kłuczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekt.pl			
TEMAT PROJEKTU	PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W ŻUK W KIELCZOWIE				
OBIEKT	Budynek administracji publicznej - kategoria XII				
ADRES	ul. Wileczyńska 14,				
ADRES GEOD.	działka nr 310/15; AM-1, obręb: Kielczyów				
INWESTOR	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wileczyńska 14, 50-093 Kielczyów				
	Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Kucharczyk	11.2020	MAP/0168/POE/07		
SPRAWDZIŁ	mgr inż Grzegorz Machalski	11.2020	MAP/0277/PWOE/06		
WSPÓŁPRACA			-		
TEMAT RYSUNKU	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH				
BOB/20/71	PW	IE	1:50	IE-01	
	STADIUM	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU	NR STR.